


Szczegół podłączenia detektorów




OZNACZENIA

- Przewód sygnalizacyjny miedziany ocynowany
- Przewód sygnalizacyjny miedziany
- Puszka złączna kablowa
- Detektor czterokanałowy
- Zakończenie przewodów alarmowych w pomieszczeniach węzłów -wyprowadzenie spod pokrywy końcowej i spięcie konektorami izolowanymi typu OK 2MF

UWAGI

- W każdym przypadku wyprowadzenia drutów instalacji alarmowej spod pokrywy końcowej należy je oznaczyć przez założenie i obkurczenie koszułek o odpowiednich kolorach. Na drutach ocynowanych należy założyć i obkurczyć białą koszułkę a na drutach miedzianych czerwoną koszułkę.
- Puszki powinny być zamontowane na ścianie w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp.
- Dokładną długość każdego z obwodów ustalić reflektometrem po zmontowaniu całości sieci.

Wejście rur do węzła ciepłego



Uwagi:

- Przed położeniem rury przelotowej z instalacją węzła ciepłego należy nasunąć kolejno: przejście szczelne WGC, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
- W czasie spawania nasadki termokurczliwej chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarzawych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nozowisko	Nr upr.	Data	Podpis	Osiedlowa sieć ciepła w Gliwiczach-Sońnicy Etap 3	
Projektant: mgr inż. Janusz Bania	793/01	10.2016		Rysunek	Nr
Sprawdzający: mgr inż. JAN PAWNUK	867/93	10.2016			
Inwestor			Adres obiektu		
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Gliwice, ul. Kasprzowska, Drzymały, Skarbnika, Korczoka		