

## Kosztorys inwestorski

| Nr   | Podstawa              | Opis robót  | Jm      | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
|------|-----------------------|---|---------|-------|------------|---------------|
|      | Kosztorys             | <b>Remont pomieszczenia do spożywania posiłków w dziale TS</b>  |         |       |            |               |
| 1    | Element               | <b>Roboty remontowo-budowlane</b>   |         |       |            |               |
| 1.1  | KNR 202/1021/9        | ANALOGIA - demontaż istniejącego wyposażenia szafkowego i innego<br>Krotność=0,6  | m2      | 25    |            |               |
| 1.2  | KNR 202/607/1         | ANALOGIA - zabezpieczenie posadzek z folii polietylenowej szerokiej<br>Krotność=4   | m2      | 33    |            |               |
| 1.3  | KNR 401/336/1         | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,<br>głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły       | m       | 10    |            |               |
| 1.4  | KNR 402/211/1         | Wymiana trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi' 50' mm  | szt     | 1     |            |               |
| 1.5  | KNR 402/210/2<br>(1)  | Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi,<br>Fi' 40-50' mm                                      | miejsce | 2     |            |               |
| 1.6  | KNR 402/108/1<br>(1)  | Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia, Fi' 15-25' mm   | miejsce | 2     |            |               |
| 1.7  | KNR 402/212/3         | Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, Fi' 50' mm   | miejsce | 2     |            |               |
| 1.8  | KNR 402/121/1         | Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką  | szt     | 1     |            |               |
| 1.9  | KNR 402/218/4         | Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej 1,5 komory  | szt     | 1     |            |               |
| 1.10 | KNR 402/502/1<br>(1)  | Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych, Fi' 15-20' mm  | miejsce | 2     |            |               |
| 1.11 | KNR 402/521/2         | Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego płytowego   | kpl     | 1     |            |               |
| 1.12 | KNR 402/509/1<br>(1)  | Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi' 15mm  | szt     | 2     |            |               |
| 1.13 | KNR 403/202/1<br>(1)  | Wymiana przewodów kabelkowych w rurach instalacyjnych, w powłoce polwinitowej,<br>przekrój: 3x2,5' mm <sup>2</sup> YDY    | m       | 100   |            |               |
| 1.14 | KNR 403/301/1         | Wymiana gniazd bezpiecznikowych, tablicowych, na tablicy izolacyjnej, 1-biegunowe,<br>do 25' A z uzupełnieniami w tablicy | szt     | 4     |            |               |
| 1.15 | KNR 403/507/1         | Wymiana gniazd wtyczkowych trzybiegunowych natynkowych nieuszczelnionych, na<br>podłożu betonowym, do 16' A               | szt     | 10    |            |               |
| 1.16 | KNR 401/324/1<br>(1)  | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/4 cegły                                      | m       | 10    |            |               |
| 1.17 | KNR 202/1501/1        | ANALOGIA - gruntowanie 2-krotne tynków gipsowych gruntem głębokopenetrującym-<br>ściany i sufit                           | m2      | 88    |            |               |
| 1.18 | KNR 202/2009/1        | Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3' mm z gipsu szpachlowego wykonywane<br>ręcznie, ściany, podłoże betonowe          | m2      | 25    |            |               |
| 1.19 | KNR 202/1505/3        | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoża gipsowych z gruntowaniem,<br>2-krotne kolor S2005-R80B                 | m2      | 53    |            |               |
| 1.20 | KNR 202/1504/1<br>(1) | Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, 3-krotne<br>szpachlowanie, 2-krotne kolor S4005-R80B       | m2      | 35    |            |               |
| 1.21 | KNR 202/1219/8        | ANALOGIA - różne uchwyty mocowane na kołkach do ścian i sufitów   | szt     | 30    |            |               |
| 1.22 | KNR 401/108/9         | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km   | m3      | 3,5   |            |               |
| 1.23 | KNR 201/111/1         | ANALOGIA - rezerwa na roboty nieprzewidziane i nie ujęte  | r-g     | 150   |            |               |
| 1.24 | KNR 401/108/10        | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km<br>Krotność=14                                 | m3      | 3,5   |            |               |
| 2    | Element               | <b>Wyposażenie</b>  |         |       |            |               |
| 2.1  | KNR 202/1021/3        | ANALOFIA - aneks kuchenny IKEA wg zestawienia   | kpl     | 1     |            |               |
| 2.2  | KNR 202/1021/3        | ANALOGIA - dodatkowe wyposażenie drobne   | kpl     | 1     |            |               |
| 2.3  | KNR 202/1021/3        | ANALOGIA - dodatkowe wyposażenie  | kpl     | 1     |            |               |