

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element				
1.1 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	40		m2
1.2 KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z PCV nie nadającej się do użytku	13		m
1.3 KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadającej się do użytku	16		m
1.4 KNR 401/515/6	Analogia - Zerwanie pokrycia 2 warstw papy asfaltowej na lepiku	102	0,4	m2
1.5 KNR 401/604/13	Analigia - Zerwanie izolacji cieplnych z płyt pilśniowych miękkich na istniejących stropach , płyty gr. 7 cm.	102	0,4	m2
1.6 KNR 202/609/1 (1)	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku	102		m2
1.7 KNR 15/527/1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, 1 warstwa papy z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na suchą papę perforowaną	102		m2
1.8 KNR 15/528/2	Rynny dachowe z PCV, Fi-10,0-cm	12,5		m
1.9 KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi-10,0 i 11,0-cm	16		m
1.10 KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm RAL 7047	50		m2